PONUDA broj: 84-01-01

Ponuđač: **"SOL ENGINEERING" DOO**
PIB: 108746796
matični broj: 20083417
sedište: Vojvode Stepe 30, Beograd (Voždovac)
e-mail: dubravko@sol-e.rs
žiro račun: AIK Banka 105-0000002832242-18

Kupac: **China Railway CRCEBG**
PIB:
sedište:
kontakt:
e-mail:

mesto i datum izdavanja ponude:
u Beogradu, 18.01.2024. godine

ponudu izradio:
Ivana Kostić 060 1600751
ivana@SOL-e.rs

www.SOL-e.rs

Бр.	Опис радова	Engleski	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ (eur)	Цена без ПДВ (eur)
				А	Б	АхБ
06/3-2.01.00	**ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ**					
	Напомена: средство за гашење мора бити у складу са: - СРПС ЕН 15004-1					
06/3-2.01.01.	Челична боца запремине 80 литара, притисак у боци 42 бара, са свом пратећом опремом: вентилом, манометром, индикатором напуњености боце, носачима за боце, електро и ручним актуатором, цревом високог притиска ДН40 за пражњење боце, одговарајућим прелазним адаптером за цеви, пнеуматским актуаторима у комплету са флексибилним цревима за активиранње, индикатором почетка гашења, вентилом сигурности. Опрема је у складу са ЕН12094. VdS сертификат. произвођач: Mobiak ili SIEX 2001	Novec1230 Cylinder 80L (79 kg fill)@42 bar - NO/NC manometer - solenoid actuator - hand lever - valve - discharge adapter (NPT outlet) - discharge pressure switch	complet	2	3.500,00	7.000,00
06/3-2.01.02.	Челична боца запремине 32 литра, притисак у боци 42 бара, са свом пратећом опремом: вентилом, манометром, индикатором напуњености боце, носачима за боце, електро и ручним актуатором, цревом високог притиска ДН40 за пражњење боце, одговарајућим прелазним адаптером за цеви, пнеуматским актуаторима у комплету са флексибилним цревима за активиранње, индикатором почетка гашења, вентилом сигурности. Опрема је у складу са ЕН12094. VdS сертификат. произвођач: Mobiak ili SIEX 2001	Novec1230 Cylinder 32L (23 kg fill)@42 bar - NO/NC manometer - solenoid actuator - hand lever - valve - discharge adapter (NPT outlet) - discharge pressure switch	complet	1	1.800,00	1.800,00
06/3-2.01.03.	Гас НОВЕЦтм1230 **произвођач: Mobiak ili SIEX 2001**	Novec 1230	kg	181	45,00	8.145,00
06/3-2.01.04.	Млазница типа:Silent Nozzle SDN-L. Опрема је у складу са ЕН12094. **произвођач: Mobiak ili SIEX 2001**	Nozzle DN40	pcs	2	90,00	180,00
06/3-2.01.05.	181		ком.	1	400,00	400,00
06/3-2.01.06.	Млазница месингана DN20 (360°). Тип: BFFP1/2. (пречници отвора према пројекту). Опрема је у складу са ЕН12094. VdS сертификат. произвођач: Mobiak ili SIEX 2001	Nozzle DN20	pcs	2	90,00	180,00

УКУПНО ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ: 17.705,00

06/3-2.02.00	**ЦЕВНИ РАЗВОД**					
06/3-2.02.01	Челичне бешавне цеви DN10 - DN50, поцинковане димензије: schedule 40 према ANSI B36.10		кг.	78	14,00	1.092,00
06/3-2.02.02	Челични носачи са обујмицама,вијцима и навртками DN10 - DN50		ком	23	11,00	253,00
06/3-2.02.03	Челично фитинзи (колена 90°, Т комад, редуцири, ниплови, холендери, муфови) DN10 - DN50 PN60		ком	34	16,00	544,00
06/3-2.02.04	Остали ситан монтажни материјал		компл.			120,00

УКУПНО ЦЕВНИ РАЗВОД: 2.009,00

06/3-2.03.00	**МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА**					
06/3-2.03.01	У цену монтаже опреме и материјала су укључени: • монтажа повезивање горе наведене опреме са уградњом цевног развода са млазницама према пројектној документацији; • обезбеђење и коришћење механизације; припремни радови за монтажу; • чишћење свих површина до металног сјаја, • ситни грађевински радови који су у вези са монтажом; заптивање отвора ПП материјалом; • радиографска контрола 20% сучеоно заварених спојева;					2.730,00

УКУПНО МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА:	2.730,00

06/3-2.04.00	**ОСТАЛИ РАДОВИ**					
06/3-2.04.01	• Пуштање у рад.Услуга обухвата: Испитивање инсталације, тестирање, функционално испитивање (без испуцавања гаса), обука особља корисника и примопрадаја система • Израда пројекта Изведеног стања • Упутство за руковање и одржавање • Пројектантски надзор • завршни радови и испитивање инсталације на хидраулички притисак; • технички преглед; • уклањање преосталог материјала са градилишта, опреме и средстава за рад, привремених објеката, чишћење објеката и градилишта;					600,00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	600,00

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ НОВЕКтм1230

06/3-2.01.00	**ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ**	17.705,00
06/3-2.02.00	**ЦЕВНИ РАЗВОД**	2.009,00
06/3-2.03.00	**МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА**	2.730,00
06/3-2.04.00	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	600,00

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ НОВЕК тм1230	**23.044,00**
Рабат 10%	**2.304,00**
Укупно са рабатом	**20.740,00**
ПДВ (eur):	**0,00**
ослобођено ПДВа према Члану 10. став 2. тачка 3 Закона о ПДВу	
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ НОВЕКТМ1230	**20.740,00**

Гаранција на опрему: 2 године

Гаранција на извршене радове: 1 година